

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงลอด-ถนนบ้านขนอน หมู่ที่ ๑
ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ...โดยทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างขนาด
๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๑๙๖ กิโลเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินผู้ไหลทาง จำนวนไม่น้อย
กว่า ๒๙.๔๐ ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่อบต.ทุ่ง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย...

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวกฤษณี จิตธารา

๗.๒ นายอนิรุธ รุ่งกษัตรา

๗.๓ นางสาวกุลยา สังข์ทอง

๗.๔

๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงลอด-ถนนบ้านขนอน หมู่ที่ 1

รายละเอียดโครงการ

โดยทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างขนาด 3.50 เมตร ระยะทาง 0.196 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 29.40 ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 523823 N 1038988 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+196 E 523724 N 1038844

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 24 /2568

รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ทุ่ง

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

2 แผ่น

เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	339,891.51	1.3642	463,679.99	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			463,679.99	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			463,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี จิตธารา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุช รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงลอด-ถนนบ้านขนอน หมู่ที่ 1

แบบ ปร.4 1/1

รายละเอียดโครงการ : โดยทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างขนาด 3.50 เมตร ระยะทาง 0.196 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังใหญ่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 29.40 ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 523823 N 1038988 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+196 E 523724 N 1038844

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา : วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	686.00	ตร.ม.	-	-	11.14	7,642.04	7,642.04	
2	ทรายหยาบ	41.16	ลบ.ม.	794.40	32,697.50	-	-	32,697.50	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ Str.240 Ksc.	102.90	ลบ.ม.	2,149.53	221,186.63	-	-	221,186.63	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	686.00	ตร.ม.	-	-	30.00	20,580.00	20,580.00	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม. SR 24	0.520	ตัน	20,600.00	10,712.00	-	-	10,712.00	
6	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	686.00	ตร.ม.	32.00	21,952.00	-	-	21,952.00	
7	แผ่นพลาสติกใสปูพื้น หนา 0.07 มม.	12.60	ตร.ม.	10.00	126.00	-	-	126.00	
8	PVC CAP	84.00	อัน	12.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
9	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	16.51	ลิตร	43.20	713.23	-	-	713.23	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	68.60	เมตร	-	-	23.87	1,637.48	1,637.48	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	68.60	เมตร	-	-	14.99	1,028.31	1,028.31	
12	แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	196.00	เมตร	20.60	4,037.60	-	-	4,037.60	
	ขอยกไป				292,432.96		30,887.83	323,320.79	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
	ยอดยกมา				292,432.96		30,887.83	323,320.79	
13	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	686.00	ตร.ม.	-	-	9.54	6,544.44	6,544.44	
14	งานหินผุไหล่ทาง	29.40	ลบ.ม.	341.03	10,026.28		-	10,026.28	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							339,891.51	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน