

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอก-หนองเขลิยง หมู่ที่ ๔
ตำบลทุ่ง อำเภอยะโฮง จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ...ทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างขนาด ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๑๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินผู้ไหล่ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย...

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางสาวกฤษณี จิตธารา
- ๗.๒ นายอนิรุท รุ่งกษัตรา
- ๗.๓ นางสาวกฤษยา สังข์ทอง
- ๗.๔
- ๗.๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาออก-หนองเขลิยง หมู่ที่ 4
 รายการรายละเอียดโครงการ ทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างขนาด 3.00 เมตร ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังใต้ทาง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต. ทุ่ง กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 522592 N 1040942 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+100 E 522494 N 1040922

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 34 /2568

รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.ทุ่ง ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	149,064.44	1.3642	203,353.71	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			203,353.71	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			203,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ทั้งหมด

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี จิตธารา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณี สัจจ์ทอง)

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขนานนอก-หนองเขลิยง หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 1/1

รายละเอียดโครงการ : ทำการปรับพื้นที่และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างขนาด 3.00 เมตร ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังอัดแน่น จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.ทุ่ง กำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

พิกัด จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 E 522592 N 1040942 จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+100 E 522494 N 1040922

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา : วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	300.00	ตร.ม.	-	-	11.14	3,342.00	3,342.00	
2	ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	794.39	14,299.02	-	-	14,299.02	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ Str.240 Ksc.	45.00	ลบ.ม.	2,149.53	96,728.85	-	-	96,728.85	
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	-	-	12.21	3,663.00	3,663.00	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม. SR 24	0.390	ตัน	20,600.00	8,034.00	-	-	8,034.00	
6	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	300.00	ตร.ม.	32.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
7	แผ่นพลาสติกใส่ปูพื้น หนา 0.07 มม.	10.80	ตร.ม.	10.00	108.00	-	-	108.00	
8	PVC CAP	30.00	อัน	10.00	300.00	-	-	300.00	
9	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	41.25	ลิตร	42.12	1,737.45	-	-	1,737.45	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต แลหยอดยาง	9.00	เมตร	-	-	23.87	214.83	214.83	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	51.00	เมตร	-	-	14.99	764.49	764.49	
12	แบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	100.00	เมตร	20.60	2,060.00	-	-	2,060.00	
	ยอดยกไป				132,867.32		7,984.32	140,851.64	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				(ต่อหน่วย)	(บาท)	(ต่อหน่วย)	(บาท)		
	ยอดยกมา				132,867.32		7,984.32	140,851.64	
13	งานบ่มผิวทางคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	-	-	9.54	2,862.00	2,862.00	
14	งานหินลูไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	356.72	5,350.80		-	5,350.80	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน							149,064.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกฤษณี จิตธารา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนิรุท รุ่งกษัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกฤษยา สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน